

CADRE DE DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

N°	Désignation	Unité	Prix unitaire (F CFA)	Quantité	Montant (F CFA)
1	<p>Installation générale du chantier et repli</p> <p>Ce prix rémunère au forfait les frais d'installation de chantier ainsi l'amenée et le repli de tout le matériel nécessaire à l'exécution des travaux.</p> <p>Ce prix rémunère aussi au forfait les frais de repli de tout le matériel utilisé. Il comprend l'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, les matériaux excédentaires, la mise en état des lieux y compris toutes sujétions</p>	ff		1	0
2	<p>Groupe électrogène de 90 KVA</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, le transport, l'installation et la mise en service d'un groupe électrogène à moteur diesel 1500 tr/min monté sur skid avec réservoir incorporé, démarrage électrique et manuel, équipé conformément aux dispositions du CCTP, y compris un lot de pièces et deux fût avec 200 litres de gas-oil. Le prix comprend également la fourniture, pose et le raccordement d'inverseur de source motorisé 4 pôles, 30A - 240 volts (groupe électrogène - générateur solaire) et toutes sujétions.</p>	u		1	0
3	<p>Abri de groupe</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la construction d'un abri de protection, de dimensions adoptées au groupe fourni, constitué de fer rond de 20 mm (grille) et d'une toiture en tôle alu Zinc et socle en béton armé de pose de dimensions adoptées au groupe électrogène. la mise à terre, peintures et toutes sujétions</p>	u		1	0
Total					0